

## PARTICULIERS

<b>NOMS</b>	<b>Coût des Travaux</b>	<b>Dépense subventionnable</b>	<b>Taux</b>	<b>Montant Subvention</b>
<b>1 - HAUW Stéphane</b> <b>82400 VALENCE</b> <b>D'AGEN</b> Pigeonnier – CLT 05499	13 945 €	10 300 €	36 %	3 708 €
<b>2 - SALSE Evelyne</b> <b>82400 MONTJOI</b> Grange – CLT 05498	9 053 €	9 053 €	36 %	3 259 €
<b>3 - Mme ZAMBONI</b> <b>M. LOPEZ</b> <b>82240 ST GEORGES</b> Pigeonnier – CLT 05501	5 268 €	5 268 €	36%	1 896 €
<b>TOTAL</b>	<b>28 266 €</b>	<b>24 621 €</b>		<b>8 863 €</b>

## AVIS TECHNIQUES

NOM	LOCALISATION	NATURE DES TRAVAUX	MONTANT H.T.	OBSERVATIONS
HAUW	VALENCE D'AGEN	Charpente/couverture Enduit rejointoiment	13 945,00 €	Avis favorable Sous réserve : - que les enduits soient réalisés au mortier de chaux aérienne, - que la couverture soit réalisée en tuiles canal de récupération pour les couvrants. Le Service Culturel du Conseil Général sera prévenu du début des travaux.

<b>NOM</b>	<b>LOCALISATION</b>	<b>NATURE DES TRAVAUX</b>	<b>MONTANT H.T.</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
SALSE	MONTJOI	Couverture	9 053,00 €	Avis favorable. La couverture sera réalisée en tuile canal à talon posées sur liteaux pour les courants et canal de récupération pour les couvrants (crochetées) Le Service Culturel du Conseil Général sera prévenu du début des travaux.

<b>NOM</b>	<b>LOCALISATION</b>	<b>NATURE DES TRAVAUX</b>	<b>MONTANT H.T.</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Mme ZAMBONI M. LOPEZ	ST GEORGES	Couverture	5 268,00 €	Avis favorable. Sous réserve que soient récupérées, triées remises en place les tuiles plates existantes. Les coyaux existants couverts en tuiles mécaniques seront refaits en tuiles plates de récupération ou neuves de fabrication artisanale. Le Service Culturel du Conseil Général sera prévenu du début des travaux.

Le Président

Jean-Michel BAYLET